



	<b>PROCES VERBAL PREDARE-PRIMIRE</b>	
--	--------------------------------------	--

Nume client: COMUNA VOITEG, JUD. TIMIȘ

Locație: COMUNA VOITEG, JUD. TIMIȘ

În data 29.02.2024, s-au finalizat următoarele servicii conform contract prestări servicii pentru:

SERVICII ÎNTOCMIRE CAIET DE SARCINI

Descriere	
1.	- LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSTRUIRE ȘI ÎNTREȚINERE ALEI PIETONALE LA GRADINITA DIN FOLEA SI PE RAZA COMUNEI VOITEG, COMUNA VOITEG, JUDEȚUL TIMIȘ

Predat,

Recepționat,

Observații:

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010  
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020  
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030  
031 032 033 034 035 036 037 038 039 040  
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050  
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060  
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070  
071 072 073 074 075 076 077 078 079 080  
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090  
091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

**OBIECTIV:** LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSTRUIRE ȘI ÎNTREȚINERE ALEI PIETONALE  
 LA GRADINITA DIN FOLEA ȘI PE RAZA COMUNEI VOITEG, COMUNA VOITEG,  
 JUDEȚUL TIMIȘ  
**BENEFICIAR:** COMUNA VOITEG


**ANTEMASURATOARE**

Nr. Crt.	Denumire lucrare	U.M.	Cantitate	Mod de calcul
<b>Reparații trotuare și alei pietonale gradinita Folea</b>				
1	Strat nisip 2 cm - asternere și nivelare	mc	1.56	78.10mp x 0.02m
2	Pavaj 200x100x40mm	mp	78.10	(48m+10m+13m) x 1.1 m
3	Transport nisip	t	2.87	1.56mc x 1.8t
4	Transport pavaj	t	6.87	78.10mp x 0.04m x 2.2t
5	Beton semiuscat	mc	5.64	94m x 0.06
6	Borduri 5x18x50	m	94.00	48m + 20m + 26m
7	Transport beton	t	12.41	5.64mc x 2.2t
8	Transport borduri	t	1.86	(0.05x0.18x0.5)x94mx2buc/m x 2.2t
<b>Mobilier stradal și amenajări peisagistice gradinita</b>				
1	Banci stradale inclusiv cos de gunoi	buc	3.00	-
2	Plantare arbori ornamentali	buc	6	-
<b>Amenajare trotuare și alei pietonale raza Comunei Voiteg</b>				
<b>Terasamente</b>				
1	Sapatura mecanica 90% din cantitate 35 cm	mc	31.50	100mp x 0.35m x 0.9
2	Sapatura manuala 10% din cantitate	mc	3.50	100mp x 0.35m x 0.1
3	Transport auto pamant	t	56.00	35 mc x 1.6t
<b>Platforme/alei</b>				
1	Nivelare platforma	mp	100	conf. masuratori teren
2	Strat balast 15 cm - asternere și compactare	mc	15.00	100 mp x 0.15m
3	Strat piatra 10 cm - asternere și compactare	mc	10.00	100mp x 0.10m
4	Strat nisip 5 cm - asternere și nivelare	mc	5.00	100mp x 0.05m
5	Pavaj 20x20x6 cm	mp	100.00	100 m x 1 m
6	Transport balast	t	25.50	15 mc x 1.7t
7	Transport piatra sparta	t	14.50	10 mc x 1.45t
8	Transport nisip	t	9.00	5 mc x 1.8t
9	Transport pavaj	t	13.20	100 mp x 0.06m x 2.2t
10	Beton semiuscat	mc	6.00	-
11	Borduri 5x18x50	m	100.00	-
12	Transport beton	t	13.20	6mc x 2.2t
13	Transport borduri	t	1.98	(0.05x0.18x0.5)x100mx2buc/m x 2.2t

Întocmit,  
 ing. Popa Ștefan-Constantin



OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII, CONSTRUIRE SI INTRETINERE ALEI PIETONALE LA GRADINITA DIN FOLEA SI PE RAZA COMUNEI VOITEG



Beneficiar: COMUNA VOITEG

Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL

Executant: \_\_\_\_\_

### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	75,628.07	75,628.07
4.1	Constructii si instalatii	75,628.07	75,628.07
4.1.1	[0009.1] REPARATII, CONSTRUIRE SI INTRETINERE ALEI PIETONALE	75,628.07	75,628.07
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>		<b>75,628.07</b>	<b>75,628.07</b>
<b>TVA 19 %</b>		<b>14,369.33</b>	<b>14,369.33</b>
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>		<b>89,997.40</b>	<b>89,997.40</b>

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: LUCRARI DE REPARATII, CONSTRUIRE SI INTRETINERE ALEI PIETONALE LA GRADINITA DIN FOLEA SI PE RAZA COMUNEI VOITEG**

1

2

3


4

Beneficiar,

Proiectant,



OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII, CONSTRUIRE SI INTRETINERE ALEI PIETONALE LA GRADINITA DIN FOLEA SI PE RAZA COMUNEI VOITEG



Beneficiar: COMUNA VOITEG

Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL

Executant: \_\_\_\_\_

**F2cp - CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	75,628.07
4.1.1	[0009.1] REPARATII, CONSTRUIRE SI INTRETINERE ALEI PIETONALE	75,628.07
4.1.1.1	[0009.1.1] REPARATII TROTUARE SI ALEI PIETONALE GRADINITA FOLEA	31,444.64
4.1.1.2	[0009.1.2] REPARATII SI CONSTRUIRE TROTUARE PE RAZA COMUNEI VOITEG	44,183.43
	<b>TOTAL I</b>	<b>75,628.07</b>
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	<b>TOTAL II</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	<b>TOTAL III</b>	<b>0.00</b>
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	<b>TOTAL IV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		<b>75,628.07</b>
<b>TVA 19%:</b>		<b>14,369.33</b>
<b>TOTAL VALOARE:</b>		<b>89,997.40</b>

Beneficiar,


Proiectant,

**OBIECTIV:** LUCRARI DE REPARATII, CONSTRUIRE SI INTRETINERE ALEI PIETONALE LA GRADINITA DIN FOLEA SI PE RAZA COMUNEI VOITEG

**Beneficiar:** COMUNA VOITEG

**Proiectant:** SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL

**Executant:** \_\_\_\_\_



### F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
<b>OBIECTUL: REPARATII, CONSTRUIRE SI INTRETINERE ALEI PIETONALE</b>						
<b>STADIUL FIZIC: REPARATII TROTUARE SI ALEI PIETONALE GRADINITA FOLEA</b>						
1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.08	787.50	66.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	787.50	66.62
				transport:	0.00	0.00
2	CO03A1	Bolduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton B 50 de circa 15 cm, cu rosturie umplute cu mortar	m	94.00	37.82	3,554.91
				material:	1.02	95.71
				manopera:	36.80	3,459.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.L	2800260	Bordura 10x15	m	94.47	20.00	1,889.40
2.L	2100971	Beton C25/30	mc	4.42	400.00	1,767.20
2.L	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	1.03	400.00	413.60
3	DD02A1 (asim 3)	Pavaj executat cu pavele normale de 4 cm, pe un substrat de nisip de 2 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp	78.10	150.85	11,781.35
				material:	96.82	7,561.61
				manopera:	53.60	4,186.16
				utilaj:	0.43	33.58
				transport:	0.00	0.00
4	TRA01A40	Transport pavaje si borduri	tona	8.73	20.00	174.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	174.60
5	TRI1AC13B 4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	8.73	40.00	349.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	40.00	349.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	TRA01A20	Transport produse de balastiera	tona	2.81	20.00	56.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	56.20

## STADIUL FIZIC: REPARATII TROTUARE SI ALEI PIETONALE GRADINITA FOLEA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

## OBIECTUL: REPARATII, CONSTRUIRE SI INTRETINERE ALEI PIETONALE

## STADIUL FIZIC: REPARATII TROTUARE SI ALEI PIETONALE GRADINITA FOLEA

7	TRA06A20	Transport beton si mortar	tona	12.41	42.00	521.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	42.00	521.22
8	TRA05A10	Transport apa	tona	2.00	10.00	20.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	10.00	20.00
9	DA27B%[1]	Plantarea arborilor ornamentali	buc	6.00	54.29	325.76
				material:	16.04	96.26
				manopera:	36.00	216.00
				utilaj:	2.25	13.50
				transport:	0.00	0.00
9.L	7203780	Arbori ornamentali	buc	6.00	320.00	1,920.00
10	16331	Banca stradala, inclusiv cos de gunoi	buc	3.00	1,400.00	4,200.00
				material:	1,400.00	4,200.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
		<b>procent</b>		<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>
				<b>transport</b>		<b>total</b>
		<b>Cheltuieli directe:</b>		17,943.77	8,210.56	113.71
						772.02
						27,040.06
		<b>Recapitulatia:</b>	Recap 2019: CAM 2,25			
		<b>Alte cheltuieli directe:</b>				
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	184.74	0.00
						0.00
		<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>		17,943.77	8,395.30	113.71
						772.02
						27,224.79
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,794.38	839.53	11.37
						77.20
		<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		19,738.15	9,234.83	125.08
						849.22
						29,947.27
		Profit	5.0000 %	986.91	461.74	6.25
						42.46
		<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>		20,725.06	9,696.57	131.33
						891.68
		<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>				
						31,444.64
		<b>TVA:</b>	19.00%			
						5,974.48
		<b>TOTAL GENERAL:</b>				
						37,419.12
<b>OBIECTUL: REPARATII, CONSTRUIRE SI INTRETINERE ALEI PIETONALE</b>						
<b>STADIUL FIZIC: REPARATII SI CONSTRUIRE TROTUARE PE RAZA COMUNEI VOITEG</b>						
1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.35	787.50	275.63
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	787.50	275.63
				transport:	0.00	0.00
2	TRA01A10P	Transport pamant	tona	56.00	12.00	672.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	12.00	672.00

**STADIUL FIZIC: REPARATII SI CONSTRUIRE TROTUARE PE RAZA COMUNEI VOITEG**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

**OBIECTUL: REPARATII, CONSTRUIRE SI INTRETINERE ALEI PIETONALE****STADIUL FIZIC: REPARATII SI CONSTRUIRE TROTUARE PE RAZA COMUNEI VOITEG**

3	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv	100 mp	1.00	866.49	866.49
				material:	4.09	4.09
				manopera:	722.40	722.40
				utilaj:	140.00	140.00
				transport:	0.00	0.00
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrata (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	15.00	197.20	2,957.98
				material:	132.05	1,980.73
				manopera:	29.60	444.00
				utilaj:	35.55	533.25
				transport:	0.00	0.00
5	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	10.00	324.19	3,241.94
				material:	164.14	1,641.44
				manopera:	132.00	1,320.00
				utilaj:	28.05	280.50
				transport:	0.00	0.00
6	CO03A1	Bolduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza M 100T de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50 de circa 15 cm, cu rosturie umplute cu mortar	m	100.00	37.82	3,781.82
				material:	1.02	101.82
				manopera:	36.80	3,680.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6.L	2800260	Bordura 10x15	m	100.50	20.00	2,010.00
6.L	2100971	Beton C25/30	mc	4.70	400.00	1,880.00
6.L	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	1.10	400.00	440.00
7	DD02A1 (asim 3)	Pavaj executat cu pavele normale de 6 cm, pe un substrat de nisip de 4 cm grosime si 1 cm pentru umplerea rosturilor	mp	100.00	193.90	19,389.95
				material:	139.87	13,986.95
				manopera:	53.60	5,360.00
				utilaj:	0.43	43.00
				transport:	0.00	0.00
8	TRA01A40	Transport pavaje si borduri	tona	15.18	20.00	303.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	303.60
9	TRI1AC13B 4	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare vagon-teren categ.	tona	15.18	40.00	607.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	40.00	607.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	TRA01A20	Transport produse de balastiera	tona	34.50	20.00	690.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	690.00
11	TRA01A20	Transport produse de cariera	tona	14.50	20.00	290.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	290.00



## STADIUL FIZIC: REPARATII SI CONSTRUIRE TROTUARE PE RAZA COMUNEI VOITEG

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

## OBIECTUL: REPARATII, CONSTRUIRE SI INTRETINERE ALEI PIETONALE

## STADIUL FIZIC: REPARATII SI CONSTRUIRE TROTUARE PE RAZA COMUNEI VOITEG

12	TRA06A20	Transport beton si mortar	tona	13.20	42.00	554.40	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	42.00	554.40	
13	TRA05A10	Transport apa	tona	2.00	10.00	20.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	10.00	20.00	
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>			22,045.03	12,133.64	1,272.38	2,530.00	37,981.05
<b>Recapitulatia:</b>		Recap 2019: CAM 2,25					
<b>Alte cheltuieli directe:</b>							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	273.01	0.00	0.00	273.01	
<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>22,045.03</b>	<b>12,406.65</b>	<b>1,272.38</b>	<b>2,530.00</b>	<b>38,254.06</b>	
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,204.50	1,240.67	127.24	253.00	3,825.41	
<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>24,249.53</b>	<b>13,647.32</b>	<b>1,399.61</b>	<b>2,783.00</b>	<b>42,079.46</b>	
Profit	5.0000 %	1,212.48	682.37	69.98	139.15	2,103.97	
<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>		<b>25,462.01</b>	<b>14,329.68</b>	<b>1,469.59</b>	<b>2,922.15</b>	<b>44,183.43</b>	
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						<b>44,183.43</b>	
<b>TVA:</b>	19.00%					<b>8,394.85</b>	
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>52,578.28</b>	
<b>TOTAL Cheltuieli directe:</b>		39,988.80	20,344.20	1,386.08	3,302.02	65,021.11	
<b>TOTAL Recapitulatie:</b>		6,198.26	3,682.05	214.84	511.81	10,606.96	
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>		46,187.07	24,026.25	1,600.92	3,813.83	75,628.07	
<b>TVA:</b>	19.00%					<b>14,369.33</b>	
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>89,997.40</b>	

Beneficiar,

Proiectant,




OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII, CONSTRUIRE SI  
INTRETINERE ALEI PIETONALE LA GRADINITA  
DIN FOLEA SI PE RAZA COMUNEI VOITEG

Beneficiar: COMUNA VOITEG

Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL

Executant: \_\_\_\_\_



**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202894 Apa	mc	0.06	4.09	0.25		
2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	9.01	4.09	36.84		
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.39	4.09	1.59		
4	7203780 Arbori ornamentali	buc	6.00	320.00	1,920.00		
5	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	19.67	100.00	1,966.50		
6	16331 Banca stradala, inclusiv cos de gunoi	buc	3.00	1,400.00	4,200.00		
7	2100971 Beton C25/30	mc	9.12	400.00	3,647.20		
8	2800260 Bordura 10x15	m	194.97	20.00	3,899.40		
9	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	213.40	0.70	149.38		
10	3064291 Material marunt	%			96.01		
11	2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	2.13	400.00	853.60		
12	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	11.52	120.00	1,382.31		
13	20026922 Pavaj 200x100x40mm	mp	82.01	85.00	6,970.43		
14	20026922 Pavaj 8 cm	mp	105.00	126.00	13,230.00		
15	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	2.03	115.00	233.45		
16	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	12.19	115.00	1,401.85		
	<b>Valoare directa</b>		lei		<b>39,988.80</b>		
	<b>Recapitulatie</b>		lei		<b>6,198.26</b>		
	<b>TOTAL</b>		lei		<b>46,187.07</b>		

Beneficiar,


Proiectant,

**OBIECTIV:** LUCRARI DE REPARATII, CONSTRUIRE SI  
INTRETINERE ALEI PIETONALE LA GRADINITA  
DIN FOLEA SI PE RAZA COMUNEI VOITEG

**Beneficiar:** COMUNA VOITEG

**Proiectant:** SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL

**Executant:** \_\_\_\_\_



**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	11321 Finisor terasamente	5.44	80.00	435.20	
2	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00	80.00	0.04	
3	19931 Muncitor deservire constructii montaj	1.52	80.00	121.60	
4	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	1.50	80.00	120.00	
5	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	11.77	80.00	941.60	
6	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	11.96	80.00	956.40	
7	12831 Pavator	197.64	80.00	15,810.96	
8	19631 Sapator	1.20	80.00	96.00	
9	19621 Sapator	23.28	80.00	1,862.40	
	<b>Total ore manopera:</b>	<b>254.30</b>			
	<b>Valoare directa</b>	<b>lei</b>		<b>20,344.20</b>	
	<b>Recapitulatie</b>	<b>lei</b>		<b>3,682.05</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>lei</b>		<b>24,026.25</b>	

Beneficiar,

Proiectant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII, CONSTRUIRE SI  
INTRETINERE ALEI PIETONALE LA GRADINITA  
DIN FOLEA SI PE RAZA COMUNEI VOITEG

Beneficiar: COMUNA VOITEG

Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL

Executant: \_\_\_\_\_



**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.87	150.00	130.49
2	3546 Autogreder pina la 175cp	0.72	350.00	252.00
3	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	1.74	100.00	173.84
4	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	4.88	100.00	487.50
5	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	0.98	350.00	342.25
	<b>Total ore utilaje:</b>	<b>9.18</b>		
	<b>Valoare directa</b>	<b>lei</b>		<b>1,386.08</b>
	<b>Recapitulatie</b>	<b>lei</b>		<b>214.84</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>lei</b>		<b>1,600.92</b>

Beneficiar,


Proiectant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII, CONSTRUIRE SI  
INTRETINERE ALEI PIETONALE LA GRADINITA  
DIN FOLEA SI PE RAZA COMUNEI VOITEG

Beneficiar: COMUNA VOITEG

Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL

Executant: \_\_\_\_\_



**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRA05A10 Transport apa	4.00	10.00	0.20	1.00	40.00
2	TRA06A20 Transport beton si mortar	25.61	20.00	0.40	2.10	1,075.62
3	TRA01A10P Transport pamant	56.00	10.00	0.20	1.20	672.00
4	TRA01A40 Transport pavaje si borduri	23.91	40.00	0.80	0.50	478.20
5	TRA01A20 Transport produse de balastiera	37.31	20.00	0.40	1.00	746.20
6	TRA01A20 Transport produse de cariera	14.50	20.00	0.40	1.00	290.00
	<b>Valoare directa</b>		lei			<b>3,302.02</b>
	<b>Recapitulatie</b>		lei			<b>511.81</b>
	<b>TOTAL</b>		lei			<b>3,813.83</b>

Beneficiar,

Proiectant,



Se aprobă,

## **CAIET DE SARCINI**

**LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSTRUIRE ȘI  
ÎNTREȚINERE ALEI PIETONALE LA GRĂDINIȚA  
DIN FOLEA ȘI PE RAZA COMUNEI VOITEG,  
COMUNA VOITEG, JUDEȚUL TIMIȘ**



## **BENEFICIAR: COMUNA VOITEG, JUDEȚ TIMIȘ**

### **FOAIE DE CAPĂT**

**Denumire: LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSTRUIRE ȘI ÎNTREȚINERE ALEI  
PIETONALE LA GRADINITA DIN FOLEA SI PE RAZA COMUNEI VOITEG, COMUNA  
VOITEG, JUDEȚUL TIMIȘ**

#### **Amplasament: COMUNA VOITEG, JUDEȚUL TIMIȘ**

**Voiteg** este o comună în județul Timiș, Banat, România, formată din satele Folea și Voiteg (reședința)

Localitatea Voiteg se situează în sudul județului Timiș, la 36 km sud de municipiul Timișoara și 7,5 km nord de orașul Deta, pe drumul național DN59(sau E70). Este străbătut de calea ferată Timișoara-Stamora Moravița (Vârșeț) și este capăt de linie pentru calea ferată Voiteg - Reșița. În paralel, la limita sudică a Voitegului începe drumul național DN58B, Voiteg - Reșița. Pe acest drum, la circa 20 km distanță se află orașul Gătaia. Se învecinează la nord cu Jebel (12 km), la nord-est se învecinează cu satul aparținător Folea, la circa 8 km, la est cu Birda (circa 10 km), la sud cu Deta, iar la vest cu Ghilad și cu Ciacova (10 km).



**Beneficiar:** COMUNA VOITEG  
**Elaborator:** BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL  
**Faza:** CS – CAIET DE SARCINI

## MEMORIU

### 1. GENERALITĂȚI

**LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSTRUIRE ȘI ÎNTREȚINERE ALEI PIETONALE LA GRADINITA DIN FOLEA SI PE RAZA COMUNEI VOITEG, COMUNA VOITEG, JUDEȚUL TIMIȘ**

### 2. SOLICITĂRILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

Prin prezenta documentație autoritatea contractantă propune, executarea unor lucrari de reparatii și construire a trotuarelor pe o suprafata de 178.1 mp și montarea a 194 m de bordură.

Suprafața ocupată de trotuare aparține domeniului public al comunei Voiteg. Terenul se află în întregime în folosința domeniului public ampriza rămânând nemodificată în urma procesului de amenajare trotuare.

Atât în timpul execuției lucrărilor cât și după finalizarea acestora nu vor fi ocupate terenuri suplimentare

Caracteristicile principale ale construcției

Suprafață totală trotuar (pavaj): 200x100x40mm	<b>78.1 mp</b>
Suprafață totală trotuar (pavaj): 200x200x60mm	<b>100 mp</b>
Bordură prefabricată de beton 50x180x500 cm	<b>194 m</b>





Din punct de vedere tehnic, elaborarea documentației s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii 82/1996, pentru aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, „Normelor tehnice privind proiectarea, construcția și modernizarea drumurilor”, aprobate prin ordinul M.T. 50/1998, cu normele și standardelor de specialitate, OMT 45/1998 „Ordinul pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” și în conformitate cu HG 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice.

- o Panta transversală se execută de 2.5%.
- o Panta longitudinală se execută de 0.5%

### **3. DOMENIUL DE APLICARE**

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor.

Acest caiet de sarcini definește standardele minime, dar se poate modifica sau completa cu acordul Beneficiarului, pe parcursul îndeplinirii contractului.

Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

### **4. INFORMATII LOCALE**

Lucrarea se realizează pe raza comunei Voiteg, în localitatea Voiteg

### **5. DATE TEHNICE**

<b><i>Nr.Crt.</i></b>	<b><i>Denumire lucrare</i></b>	<b><i>U.M.</i></b>	<b><i>Cantitate</i></b>
<b><i>Reparatii trotuare si alei pietonale gradinita Folea</i></b>			
1	Strat nisip 2 cm - asternere si nivelare	mc	1.56



2	Pavaj 200x100x40mm	mp	78.10
3	Transport nisip	t	2.81
4	Transport pavaj	t	6.87
5	Beton semiuscat	mc	5.64
6	Borduri 5x18x50	m	94.00
7	Transport beton	t	12.41
8	Transport borduri	t	1.86
<b>Mobilier stradal si amenajari peisagistice gradinita</b>			
1	Banci stradale inclusiv cos de gunoi	buc	3.00
2	Plantare arbori ornamentali	buc	6
<b>Amenajare trotuare si alei pietonale raza Comunei Voiteg</b>			
<b>Terasamente</b>			
1	Sapatura mecanica 90% din cantitate 35 cm	mc	31.50
2	Sapatura manuala 10% din cantitate	mc	3.50
3	Transport auto pamant	t	56.00
<b>Platforme/alei</b>			
1	Nivelare platforma	mp	100
2	Strat balast 15 cm - asternere si compactare	mc	15.00
3	Strat piatra 10 cm - asternere si compactare	mc	10.00
4	Strat nisip 5 cm - asternere si nivelare	mc	5.00
5	Pavaj 20x20x6 cm	mp	100.00



6	Transport balast	t	25.50
7	Transport piatra sparta	t	14.50
8	Transport nisip	t	9.00
9	Transport pavaj	t	13.20
10	Beton semiuscat	mc	6.00
11	Borduri 5x18x50	m	100.00
12	Transport beton	t	13.20
13	Transport borduri	t	1.98

Beneficiarul va desemna un reprezentant care va supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.

Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului Tehnic cu execuția lucrărilor, care va superviza și verifica lucrările din partea Executantului.

#### **6. MATERIALELE ȘI UTILITĂȚILE**

Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să fie agrementate și să fie însoțite de certificate de calitate și conformitate și de certificate de garanție.

În Lista de materiale, parte componentă a Devizului ofertă se vor preciza explicit tipul, denumirea, cantitatea și prețurile materialelor și produselor ce vor fi utilizate.

#### **7. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA MATERIALELOR**

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.



Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietul de sarcină cât și prin normativele în vigoare.

Costurile cu transportul (materiale și personal) la și dinspre punctul de lucru vor fi precizate în mod explicit în devizul ofertă.

## **8. CONDIȚII DE CALITATE, VERIFICAREA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR**

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către beneficiar: îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor; calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;

Eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condițiile de calitate vor fi refăcute sau remediate.

La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligația de a notifica în scris Beneficiarului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

Pe baza situațiilor de lucrări executate, respectiv confirmate și a constatărilor efectuate la fața locului, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

În funcție de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, amâna sau de a respinge recepția la terminarea lucrărilor.

## **9. CERINȚE GENERALE PRIVIND EXECUȚIA LUCRURILOR**

### **a. MĂSURI GENERALE**



Executantul va numi un responsabil tehnic cu execuția.

La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice în vigoare.

Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

Înainte de punerea în operă a placarilor executantul va prezenta mostre beneficiarului. Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile legislației de securitate a muncii specifice construcțiilor, legislația de medicină a muncii.

Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

b. **SIGURANȚA UTILIZATORILOR**

Materialele utilizate trebuie să asigure respectarea criteriilor și condițiilor de siguranță prevăzute de normativele în vigoare la nivel național.

Materialele nu trebuie să conțină substanțe sau compuși radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi industriale, deșeuri toxice sau alte substanțe dăunătoare sănătății oamenilor sau integrității mediului înconjurător.

c. **PRECIZĂRI SUPLIMENTARE**

Eventualele degradări sau stricăciuni vor fi suportate de către executant.

Astfel, în costurile de execuție (devizul ofertă) vor fi prevăzute materialele necesare pentru protecție, iar în cadrul propunerii tehnice se va preciza explicit modalitatea de realizare.

Lucrarea se va executa în baza Graficului de execuție aprobat.

La sfârșitul fiecărei zile de lucru executantul are obligația de a elibera spațiul de lucru de moloz și de a depozita adecvat materialele și echipamentele.



Evacuarea molozului și resturilor de materiale intra în sarcina executantului.

Accesul personalului executantului în clădire se va face pe baza tabelului cuprinzând datele de identificare ale persoanelor. Este strict interzis accesul acestora în alte zone decât cele de lucru. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția personalului executantului un grup sanitar de la care să se asigure și necesarul de apă pentru execuția lucrărilor.

#### **10. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR**

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea și sănătatea muncii. Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

Pe toată durata realizării lucrării, executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții.

Pe durata execuției lucrării executantul are obligația de a respecta normele generale de prevenire și reducere a riscurilor de incendii și de asigurare a condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor precum și organizarea internă a ministerului a activităților de apărare împotriva incendiilor.

#### **11. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE**

Oferta tehnică va fi fermă și va cuprinde toate lucrările necesare pentru execuția contractului, așa cum sunt stipulate în caietul de sarcini sau documentele care decurg din acesta.

Oferta tehnică trebuie să asigure verificarea corespondenței acesteia cu cerințele tehnice impuse prin caietul de sarcini. Propunerea tehnică a ofertantului trebuie să



cuprindă informații și detalii suficiente pentru a putea permite autorității contractante identificarea cu ușurință a corespondenței dintre specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini și soluțiile tehnice propuse și evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire utilizat.

Propunerea tehnică va fi structurată astfel încât să fie abordate în mod obligatoriu următoarele aspecte, fără a se limita la acestea:

- Graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări.

Descrierea detaliată a lucrărilor din lista cuprinzând cantitățile de lucrări, prin care să demonstreze îndeplinirea cerințelor tehnice impuse prin caietul de sarcini.

- Declarație pe propria răspundere prin care ofertantul garantează că la data recepției, lucrarea executată va avea calitățile solicitate prin lista cuprinzând cantitățile de lucrări și va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire sau a celor solicitate în caietul de sarcini.

- Mostre, certificate, agremente și orice alte asemenea documente din care trebuie să reiasă că respectă nivelul minim calitativ impus prin Caietul de sarcini.

- Alte informații considerate semnificative pentru îndeplinirea prezentului contract.

În situația nerespectării în totalitate a cerințelor enumerate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.

## **12. DURATA DE EXECUȚIE**

Durata de execuție: **60 zile** lucrătoare.

## **13. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ**

Prezentul caiet de sarcini este întocmit potrivit conținutului cadru cuprins în:



- **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice – publicată în: Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016
- **Legea nr. 99/2016** privind achizițiile sectoriale – publicată în: Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016
- **Legea nr. 100/2016** privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii – publicată în: Monitorul Oficial nr. 392 din 23 mai 2016;
- **Legea nr. 101/2016** privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor - publicată în: Monitorul Oficial nr. 393 din 23 mai 2016
- **Hotărârea nr. 395/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - publicată în: Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016
- **Hotărârea nr. 394/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale - publicată în: Monitorul Oficial nr. 422 din 6 iunie 2016
- **Ordin nr. 264/2016** privind stabilirea metodologiei de selecție pentru evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică care intră sub incidența art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidența art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor





metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și pentru stabilirea modului de interacțiune cu autoritățile/entitățile contractante verificate - publicat în: Monitorul Oficial nr. 432 din 9 iunie 2016

- **Ordin nr. 281/2016** privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale - publicat în: Monitorul Oficial nr. 487 din 30 iunie 2016

- **O.U.G. nr. 13/2015** privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice - publicat în: Monitorul Oficial nr. 362 din 26 mai 2015

### **Instrucțiuni, dispoziții**

Pentru prezenta lucrare, vor fi aplicabile normele și reglementările în vigoare din România. În absența unor norme sau reglementări specifice, se vor aplica normele europene.

În orice caz, se vor respecta:

- Legea nr.10/1995 – “Legea privind calitatea în construcții”
- C56-85 – Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente
- HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, completate cu Îndrumătorul de aplicare MLPAT nr.77/N/1996
- HG 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat în construcții
- HG 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente
- OG nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții



- HG 766/1997 referitor la Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
- HG 51/1996 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție,
- Ordinul nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor.

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producătorilor, serviciilor, condițiilor de șantier, calificării lucrătorilor, etc. pentru a asigura respectarea:

- certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții;
- agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții conform legislației în vigoare;

Se vor respecta instrucțiunile producătorilor legate de tehnologia de punere în operă, inclusiv ordinea operațiilor de montaj. În cazul în care instrucțiunile producătorilor sunt în contradicție cu legislația în vigoare sau cu documentele contractuale se vor cere beneficiarului clarificări înainte de începerea lucrărilor.

Se vor respecta standardele specificate.

**Lucrările se vor executa numai de către lucrători calificați**, cu experiență în activitatea de construcții, cunoscători ai materialelor și tehnicilor de lucru, atât cele clasice cât și cele moderne, apărute pe piață în ultimii ani.

**Prezentul caiet de sarcini are rolul de a oferi constructorului informații specifice despre cerințele de alcătuire și de calitate pentru diferitele categorii de lucrări necesare execuției lucrării .**

În vederea asigurării calității lucrărilor se vor respecta cu strictețe standardele și normativele în vigoare, în mod special următoarele:

- C56-86 - Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente, împreună cu instrucțiunile de aplicare.



- Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții.
- P118-89 - Norme tehnice privind proiectarea măsurilor de protecție la foc a construcțiilor (completate și modificate cu decizia ICCPDC nr. 11/1988 și ordin .MLPAT nr. 29N/1996
- C 167-77 - Norme privind cuprinsul și modul de întocmire, completare și păstrare a cărții tehnice a construcțiilor;
- **H.G. Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu completările și modificările ulterioare.**

Cu caracter și valabilitate pentru toate categoriile de lucrări se menționează că vor putea fi folosite numai materiale ale căror condiții tehnice de calitate sunt stabilite prin standarde sau norme în valabilitate.

Pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții folosirea lor este în mod obligatoriu condiționată de existența sau de obținerea agrementului tehnic potrivit conform legislației în vigoare.

Sunt făcute precizări privind condiții de recepție și măsurare a lucrărilor inclusiv corelări cu cele cuprinse în devizul lucrării în vederea asigurării unor corecte decontări.

Sunt menționate cazurile în care, în opinia proiectantului, chiar dacă prescripțiile în vigoare nu o prevăd, se recomandă întocmirea proceselor verbale pentru lucrări ascunse.

Decontările parțiale se vor face pe baza de recepții provizorii pe faze de lucrări având în vedere normele în valabilitate cu caracter general pentru toate tipurile de lucrări respectiv dintre care se menționează în mod special:

*C 56-86 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente, instrucțiuni pentru verificarea calității și recepția lucrărilor ascunse la construcții și instalații aferente cu Modificări la instrucțiuni.*



În cazul în care caietul de sarcini specifică condiții mai severe decât cele din standardele în vigoare se vor respecta cele din caietul de sarcini, în măsura în care nu contravin reglementărilor în vigoare.

Executantul va asigura fără condiții accesul la lucrările inspectate.

Executantul va asigura prin contracte încheiate cu producătorii de materiale și echipamente prezența unui reprezentant calificat să supravegheze montajul și calitatea lucrărilor, punerea în funcțiune și reglarea utilajelor precum și instruirea personalului de exploatare.

În vederea definitivării alegerii materialelor și echipamentelor cerute din proiect, executantul va prezenta proiectantului și beneficiarului mostre și eșantioane precum și ansambluri specifice împreună cu dispozitivele de fixare, elemente de etanșare și finisare, înainte de contractare și aprovizionare. Mostrele vor fi folosite ca elemente standard de comparație până la terminarea lucrării.

Este în sarcina executantului de a verifica și confirma, înainte de începerea fiecărei lucrări condițiile de calitate ale lucrării anterioare.

Începerea unei noi lucrări înseamnă acceptarea condițiilor existente, beneficiarul și proiectantul general fiind exonerati de orice răspundere.

#### **14.PERIOADA DE GARANTIE**

Perioada de garanție acordată lucrărilor executate este de **12 luni** de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

#### **15.VIZITAREA AMPLASAMENTULUI OBIECTIVULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ EXECUȚIA LUCRĂRILOR**

Ofertanților li se recomandă să viziteze amplasamentul obiectivului pentru care se solicită execuția lucrărilor.



**Întocmit,**  
**Ing. Bogdan Ioan Belcea**